

岡山赤十字玉野病院

電子カルテシステム用ネットワーク工事 およびネットワーク管理にかかる仕様書

令和 7 年 8 月 28 日

岡山赤十字玉野病院 電子カルテシステム用ネットワーク工事仕様書

1. 工事目的

本工事は、岡山赤十字玉野病院で電子カルテシステムを使用するために必要な通信ネットワークに関する工事であり、それ以外の目的の工事は認めない。

2. 工事場所

岡山赤十字玉野病院（以下、玉野病院とする）及び岡山赤十字老人保健施設玉野マリンホーム（以下、玉野マリンホームとする）施設内とする。

3. 工事完了期限

落札後速やかに工事を開始し、できるだけ早く工事を完了すること。期限は令和 7 年 10 月 10 日(金)までとする。完了期限を越える場合は玉野病院にその旨を申し出て協議を行うこと。

4. 工事工程表

- ・工事施行業者は工事前に玉野病院と日時等の打ち合わせを行い、工事工程表を電子カルテシステム導入責任者である玉野病院放射線課へ提出すること。
- ・電源工事など事前に必要な協議は、電子カルテシステム導入責任者である玉野病院放射線課並びに施設係と行うこと。

5. ネットワーク工事

- ・工事施行業者は資料 1 に示したネットワーク構築案に沿って工事を行うこと。ネットワーク構築案に変更が必要な場合、電子カルテシステム導入責任者である玉野病院放射線課へ申し出ること。下見期間を本入札公示日から令和 7 年 9 月 10 日（水）までとする。
- ・玉野マリンホームの介護システムと接続できるようなネットワーク構築を行うこと

6. LAN 配線工事

- ・LAN ケーブルの接続口の位置は各部署責任者と協議し適切な場所へ設置すること。
- ・フクダ電子(株)製検査データ管理システムを導入するため生理検査室室内の適所に LAN ポートを設置すること。

7. 夜間工事

工事施行業者による夜間工事は原則認めず、18時00分までとする。超過する可能性があれば前もって玉野病院放射線課へ申告すること。

8. 工事完了

工事完了は(株)ワイズマンによる玉野病院職員への電子カルテシステム運用開始前の説明時、(株)ワイズマンが運用に支障がないと判断した場合に工事完了とする。玉野病院が工事完了と認めない場合、工事施行業者は玉野病院の指示の下、追加工事を行わなければならない。また追加工事に発生した費用はすべて工事施行業者が負担すること

9. ネットワーク部品、材料

- ・ 工事に使用される部品、材料等はすべて新品であること
- ・ ネットワークに使用するケーブルは Cat 6 以上を使用すること
- ・ HUB は通信速度 1G(1000M)bps に対応しており、必要なポート数に加えて数口有した機器を使用すること
- ・ 資料 2 に使用予定の部品、材料を示すが、工事施行業者が独自に決定する部品、材料の使用を認める。ただし電子カルテシステムの運用に支障をきたさない部品、材料を使用すること。支障をきたした場合は速やかに部品、材料を交換すること。交換部品も新品であり、その時に発生する部品、材料の見積を越える差額、作業代はすべて工事施工業者が負担すること。

10. 産業廃棄物処理等の廃棄

工事で発生したゴミや産業廃棄物等の廃棄は工事施工業者が法律等に則って行うこと。玉野病院及び玉野マリンホームの敷地内に残さないこと。

11. ネットワーク管理

- ・ 本工事の施工業者は、配線工事後電子カルテシステムの運用が開始された後も 24 時間 365 日ネットワーク管理ができる業者であること。
- ・ ネットワークが稼働中異常や故障が発生した場合、発生後 2 時間以内に当院に到着し一時対応を行い遅延なく修理を行うこと。
- ・ 修理終了後、異常・故障の原因と修理に使用した材料、部品の報告書を作成し玉野病院への提出が可能である業者であること。

12. 入札価格

- ・ 入札価格は税抜価格で表記すること。
- ・ 入札価格の明細は工事施工価格と 1 年間のネットワーク管理費用とを明示すること。

13. その他

- ・ 工事完了後、工事施行業者はルーターや HUB 等の設置場所を記した設備図（配線図を含む、Tfas および PDF 形式）並びに構成表を電子カルテシステム導入責任者である玉野病院放射線課へ提出すること。
- ・ ネットワーク管理費は 1 年ごとの更新とする。また自動更新を認めるが管理費が変更される場合は玉野病院へ報告、交渉すること。

資料 2

ネットワーク機器一覧

PoE スイッチ	C1200-24P-4G	2	台
先出しセンドバック 1 年	CON-SNT-C120024G	2	式
L2 スイッチ	C1200-8T-E-2G	1	台
先出しセンドバック 1 年	CON-SNT-C12008TG	1	式
無線 AP	Aruba AP-505 (JP) Unified AP	17	台
取付架台	MNT-E	17	台
HUB	APJGC108SS	11	台